



**استشارة عدد 2025/146**  
**حول طلب الأسعار قصد القيام بأشغال فلاحية**  
**(حفر بئر سطحية)**

يعتزم المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية انجاز بئر سطحية بمحطة الدعم بالمنستير "نبهانة" والكائنة على طريق المنستير خنيس قرب مستودع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنستير، فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة في الاستشارة عدد 2025/146 دد والمتحصلين على رخصة تعايطي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف "أ" إرسال العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو التسليم المباشر إلى مكتب الضبط المركز ي أو مكتب الضبط بمحطة الدعم بالمنستير، داخل ظرف مغلق مكتوب عليه: "لا يفتح استشارة عدد 2025/146" وذلك قبل يوم 30 جانفي 2026 على الساعة 12.00.

\*\*\*\*\*

المقاول: .....  
المعرف الجبائي: .....  
العنوان الكامل: .....  
الهاتف: .....  
الفاكس: .....

العدد الرتبي	تشخيص الفصول/المشتريات	الكمية	ثمن الوحدة باحتساب الأداء	الثمن الجملي	تحديد النوع والكيف
01	<u>انجاز بئر سطحية:</u> - العمق: (باعتبار متر فوق سطح الأرض) - القطر: 3م - استكشاف البئر: أشغال حفر - تهيئة البئر: أشغال بناء البئر (مستلزمات بناء وسلم حديدي ويد عاملة) <u>الشروط الفنية:</u> /* الحائط: - من الاسمنت المسلح بجديد قطر 10 مم وسلك 20 صم (تركيز 350 كلغ إسمنت / 3 م من نوع HRS) - الارتفاع فوق سطح الأرض: 1 م بسلك 20 صم - سطح الحائط: أملس من الداخل والخارج /* تثبيت سلم حديدي على سطح الحائط على الجانبين حسب		.....د / م .....د / م	.....د / م .....د / م	



الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية  
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

				<p>الشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- حديد مسطح fer plat عرض 6 صم سمك 8 مم وحديد مثلث (cornière 35mm)</li><li>- يقوم المقاول بدهن السلم بواسطة دهن مضاد الصدأ antirouille</li><li>*/غطاء إسمنتي نصفه من الإسمنت المسلح (سمك 15 صم حديد 12مم و10 مم double nappe) والنصف الثاني من الحديد avec grillage rigide supports en fer carré de 10 mm مع دهنه ضد الصدأ</li><li>*/ تنظيف مكان الأشغال: يقوم المقاول وجوبا بتنظيف مكان العمل قبل وبعد إتمام أشغال حفر وتهيئة البئر ويتولى رفع بقايا الأتربة المحيطة بالبئر خارج المحطة</li><li>- إذا ثبت أن عملية الاستكشاف تطلبت زيادة في العمق بسبب عدم وجود الماء أو ضعف المنسوب أو نقص في الجودة، وبعد إبداء الرأي من طرف لجنة المتابعة وموافقة الإدارة العامة للمركز، تتم الزيادة بعمق متر واحد في كل مرة باحتساب نفس سعر الوحدة المقدم أعلاه في العرض. وليس للمقاول الاعتراض عن هذه الزيادة إلا بسبب الظروف القاهرة والاستحالة بعد تقديم المبررات.</li></ul>
		المجموع :		.....في ..... المزود

التكلفة العملية للأشغال ( بلسان القلم ) :

.....  
.....

ملاحظات إضافية:

- ضرورة تقديم أثمان أصلية و تقديم ما يفيد إن أمكن ذلك.
- ضرورة المشاركة في القسط بالكامل (تقديم مقترح ثمن لكل فصل).
- يلتزم المقاول بتقديم منتج ذو جودة مقبولة.
- يلتزم المقاول بإتمام الأشغال في أجل أقصاه 40 يوم من تاريخ تسلم طلب التزود.

الإمضاء مع الختم